

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI AULI  
ADRES INWESTYCJI : 14-202 Ilawa ul. Wiejska 11  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Ilawie  
ADRES INWESTORA : 14-202 Ilawa ul. Wiejska 11  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2023-05-18

WYKONAWCA :

*Waskowski Ryszard*

Data opracowania  
2023-05-18

INWESTOR :

**D Y R E K T O R**

Szkoły Podstawowej nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Polskich Noblistów  
w Ilawie

Data zatwierdzenia

*Mariusz Sadowski*

*19.05.2023*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
*im. Polskich Noblistów*  
w Ilawie  
14-202 Ilawa, ul. Wiejska 11  
tel./fax 89 649 56 61, 89 648 86 10  
Regon 367993590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont podłogi z parkietu</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie podłogi z parkietu 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
2 d.1	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych do 5 mm - oczyszczenie po zdjęciu parkietu 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzka - przed wykonaniem warstwy wyrównującej 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
4 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzka - przed położeniem płytek podłogowych 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
6 d.1	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki z płytek GRES - wzór deska - w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 7,33*5,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00	 42,00
				RAZEM	42,00
7 d.1	KNR BC-02 0312-01 analogia	Uszczelnianie silikonem podłogi z płytek GRES - po obwodzie 7,33*2+5,73*2	m m	 26,12	 26,12
				RAZEM	26,12
<b>2</b>		<b>Remont podłogi z desek</b>			
8 d.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek (11,54*1,08+8,71*1,03+7,7*1,02+9,69*3,32+7,69*0,35+5,73*0,35+11,54*1,06+8,72*1,03+7,69*1,02)+(7,33+5,73+7,35+8,41+7,69+8,42+8,3+9,69+8,31)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,46	 109,46
				RAZEM	109,46
9 d.2	KNR 4-01 0411-02 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary - uzupełnienie legarów 10 x 10 cm "R" x 0,7 20	m m	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
10 d.2	KNR 0-21 4007-01	Podłoga z desek sosnowych struganych gr. 28 mm, na pióro i wpust (11,54*1,08+8,71*1,03+7,7*1,02+9,69*3,32+7,69*0,35+5,73*0,35+11,54*1,06+8,72*1,03+7,69*1,02)+(7,33+5,73+7,35+8,41+7,69+8,42+8,3+9,69+8,31)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,46	 109,46
				RAZEM	109,46
11 d.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 0,42+0,54+0,25+0,53+0,78+0,59+0,78+1,22+0,74+0,42+0,74+2,43+11,85+2,43+0,74+0,42+0,74+1,22+0,78+0,59+0,78+0,42+0,28+0,74+0,43	m m	 30,86	 30,86
				RAZEM	30,86
12 d.2	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie 3 x podłogi z desek (11,54*1,08+8,71*1,03+7,7*1,02+9,69*3,32+7,69*0,35+5,73*0,35+11,54*1,06+8,72*1,03+7,69*1,02)+(7,33+5,73+7,35+8,41+7,69+8,42+8,3+9,69+8,31)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,46	 109,46
				RAZEM	109,46
13 d.2	kalkulacja własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00